

地元の皆様へ

大河津・氏田経常共同企業体

新川1号支線排水路ボックスカルバート工事のお知らせと通行止めのお知らせ

皆様におかれましては、日頃より道路行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、三条地域振興局より、三条北道路新川1号支線排水路ボックスカルバート工事が発注され、施工することになりました。

BP横断部の新川排水路を施工する工事であり、BP北側の農道橋がなくなるため
今年中は通行止になります。皆様方のご理解とご協力の程をよろしく御願い申し上げます。

工 事 名 :

一般国道403号三条北道路新川1号支線排水路ボックスカルバート工事

発 注 者 :

新潟県三条地域振興局 地域整備部 TEL:0256-36-2313

施 工 業 者 :

大河津・氏田経常共同企業体
現場責任者 現場代理人 佐藤 文雄
監理技術者 山岸 登一郎 TEL:0256-97-1339 (代表会社)
TEL:0256-47-1886 (現場事務所)
現場事務所 : 三条市柳川新田 (久保組現場事務所隣り)

工 事 概 要 :

- ボックスカルバート (内空W7.1m、H3.1m、L=32.0m)
- 杭打工 PCコンクリート強化杭 φ500mm、長33.0m N=52本
- 護岸工 ブロック積護岸

工 事 説 明 :

- 工事箇所は、原則立入禁止とさせていただきますので各農道へ迂回くださるようお願いいたします。 別図迂回路案内図参照
- 工事現場までの搬入路はBPの南側側道部を使用します。
- 工事では、杭打機械、ラダークレーン100t、ダンプトラック10t、バックホウ等の建設機械を使用します。
- 仮回し排水路を右岸借地田に施工し、圃場の排水に影響ないように準備し本工事の施工にかかります。
- 工事期間中は原則として、土日曜、祝祭日を休工日とします。

工 事 工 程 :

工 事 工 程 表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工	■								
地盤改良工			■	■					
仮設道路敷鉄板		■	■						
仮水路工		■	■						
土留め・仮締切工				■	■				
杭打ち工					■	■	■		
ボックスカルバート工							■	■	
取付護岸工								■	■
仮水路埋戻し、後片付け									■
通行止め期間		■	■	■	■	■	■	■	■

※仮排水路の施工とともに、農道橋は、通行できなくなりますので迂回路へご協力お願いいたします。